

Przedmiar robót- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy nr 350006T odcinka w km 1+300-1+940.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,640	km km	0,640	
				RAZEM	0,640
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 640*5,0	m ² m ²	3200,000	
				RAZEM	3200,000
2		PODBUDOWA			
3 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 640*5,0	m ² m ²	3200,000	
				RAZEM	3200,000
3		NAWIERZCHNIA			
4 d.3	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) 640*3,7 + 30 <rozjazd>	m ² m ²	2398,000	
				RAZEM	2398,000
5 d.3	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 640*3,5 + 30<rozjazd>	m ² m ²	2270,000	
				RAZEM	2270,000
4		POBOCZA			
6 d.4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 640*0,75*2	m ² m ²	960,000	
				RAZEM	960,000